



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦЛИФТ"
633100, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, Толмачево с,
Пригородный простор мкр, Озерная ул, дом 1.5А

Исх. № 88 от 19 мая 2021 года

Директору
ООО «УК Сибкомсервис»
Оспенникову В.В.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Спецлифт», предлагает услуги по поставке и монтажу лифтового оборудования производства ПАО «Карачаровский механический завод» по адресу: г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных, д.4

Наименование	Характеристики
Модель (Пегас)	П0411
Грузоподъемность, кг	400
Кол-во лифтов, шт.	5
Количество остановок / Кол-во ДШ	9/9
Высота подъёма, м	22,4
Скорость, м/с	1,0
Тип дверей	Центрального открывания
Расположение МП	С машинным помещением
Огнестойкость дверей шахты	Е-30
Размеры шахты, мм	1700x1550
Размеры кабины, мм	950x1100
Стоимость разработки проектно- сметной документации и её экспертиза, руб. с НДС 20%	80 000,0
Стоимость оборудования руб. с НДС-20%	1 420 000,0
Строительно-монтажные работы, ед/с НДС-20%	570 000,0
Итого:	2 120 000,0
Всего за 5 лифтов:	10 600 000,0

В стоимость строительно-монтажных работ включено:

- демонтажные работы
- монтажные работы
- пуско-наладочные работы
- установка стальных обрамлений дверей шахты (окрашены полимерной краской)
- отделочные работы в машинном помещении
- установка системы диспетчеризации «Объ»
- проведение полного технического освидетельствования
- декларирование лифта согласно требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- Представленные цены указаны с учетом НДС (20%), срок действия настоящего коммерческого предложения до 30 декабря 2021 года.
- Срок изготовления и поставки 40 календарных дней
- Срок выполнения работ 50 календарных дней + 10 дней сдача Ростехнадзору
- Гарантия на лифтовое оборудование: 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
- Гарантия на выполненные работы: 5 лет
- Условия оплаты:
 - 30% авансовый платеж;
 - 20% по факту поставки оборудования
 - 50% после сдачи лифтов Ростехнадзору

ОТДЕЛКА ЛИФТОВ СЕРИИ «ПЕГАС ПРЕМИУМ»

- Кабина – боковые стеновые панели комбинированные, выполнены из шлифованной нержавеющей стали, передние и задние стенки окрашены в RAL7035
 - Створки кабины шлифованная нержавеющая сталь
 - Двери шахты окрашены в RAL 7305
 - Потолок в цвет по RAL9016
 - Пост приказа – круглый из нержавеющей стали, с вандалозащищенными кнопками, с шрифтом «Брайля» для маломобильных групп
 - Отделка пола – рифлёный алюминий
 - Освещение – светодиодные энергосберегающие светильники
 - Поручень по задней стене выполнен из нержавеющей полированной стали,
 - Табло индикации Vega (Италия) на первом этаже и в кабине с указателем направления движения и номера этажа
 - Реверс дверей – световая завеса на всю высоту проёма
- Поставка в разобранном виде

*При заключении договора на дальнейшее техническое обслуживание смонтированных лифтов, срок гарантии на работы увеличивается на 1 год

Генеральный директор



В.В. Сергеева