

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № 2/11-21
на оказание услуг по техническому обслуживанию
систем обще-обменной вентиляции воздуха

г. Новосибирск

«11» февраля 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с Ограниченной Ответственностью «Сибкомсервис», в лице директора Оспенникова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «ВОЗДУХОТЕКА», действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили между собой дополнительное соглашение № 1 к договору № 2/11-21 от 12.11.2021 г. о нижеследующем:

1. Утвердить Приложение № 3 и содержащиеся в нём:
График и виды выполняемых работ для оборудования противодымной вентиляции, изложенного в действующем Приложении № 2.
2. Работы по настоящему дополнительному соглашению № 1 подлежат выполнению в следующие сроки:
- Срок начала выполнения работ: 01.01.2022 г;
- Срок окончания выполнения работ в полном объеме: 01.01.2023 г.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № 2/11-21 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем обще-обменной вентиляции воздуха от «12» ноября 2021 года.
4. Выделить стоимость выполнения работ по Приложению №3 на оборудовании противодымной вентиляции, изложенном в действующем Приложении №2, в размере 36000,00 (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) без НДС, из общей суммы договора 108000,00 (Сто восемь тысяч 00 копеек) без НДС.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Добавить в действующий договор: п.4.9. Работы в части обслуживания систем противодымной вентиляции и огне-задерживающих клапанов выполняются ООО «Электроком» (ИНН 5410784414) на основании действующей лицензии № 6-Б/01194.
7. п. 7. к договору № 2/11-21 от «12» ноября 2021 года, изложить в новой редакции:


7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ООО УК «Сибкомсервис»
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, офис 119
ИНН 5405312776
КПП 540501001
ОГРН 1065405039150
р/с 40702810400000014960
Сибирский филиал ПАО Банк «ФК Открытие»
к/с 30101810550040000839
БИК 045004867


ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ВОЗДУХОТЕКА»
630129 г. Новосибирск, ул. Рассветная, 12, кв 227
ИНН 5410088819
КПП 541001001
ОГРН 1215400033750
р/с 40702810423400003679
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810600000000774
БИК 045004774


/ В. В. Оспенников /
м.п.

«11» февраля 2022 г.




/ А. Ю. Моисеев /
м.п.

«11» февраля 2022 г.



График планово-предупредительных работ на системах Подпора воздуха (ПД7, ПД8, ПД9, ПД10, ПД11, ПД12, ПД13, ПД14, ПД15, ПД16)

№П.П.	Наименование	Лист												
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Чистка от загрязнений, снега и наледи													
2	Внешний осмотр и проверка оборудования													
3	Очистка шкафов управления.													
4	Проверка Документации и маркировки оборудования													
5	Проверить изоляцию обмоток эл.мотора, кабелей и проводов													
6	Проверить состояние соединений и заземления													
7	Осмотр и проверка рабочего колеса вентилятора													
8	Контроль состояния подшипников и изоляторов вибрации													
9	Проверить состояние электромотора, протянуть все клеммные соединения													
10	Пробный кратковременный пуск вентилятора.													
11	Проверка механических задвижек													
12	Замерить рабочие токи на вентиляторе установки.													
13	Убедиться в отсутствии вибрации, посторонних шумов, подсосов воздуха													
14	Сразу после выключения проверить правильность направления вращения.													
15	Проверка элементов автоматики, клеммных и распаянных коробок.													
16	Проверка работоспособности щита управления													

График выполняемых планово-предупредительных работ прикрепляется к оперативному журналу по системам противодымной вентиляции

 / А.Ю. Моисеев /
М.П.

« 11 » февраля 2022 г.




 / В.В. Оспенников /
М.П.

« 11 » февраля 2022 г.

График планово-предупредительных работ на системах Дымоудаления(ВД4, ВД5, ВД6)


№п.п.	Наименование	Лист 1														
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1	Чистка от загрязнений, снега и наледи															
2	Внешний осмотр и проверка оборудования															
3	Очистка шкафов управления.															
4	Проверка документации и маркировки оборудования															
5	Проверить изоляцию обмоток эл.мотора, кабелей и проводов															
6	Проверить состояние соединений и заземления															
7	Осмотр и проверка рабочего колеса вентилятора															
8	Контроль состояния подшипников и изоляторов вибрации															
9	Проверить состояние электромотора, протянуть все клеммные соединения															
10	Пробный кратковременный пуск вентилятора.															
11	Проверка огне-задерживающих клапанов и приводов к ним.															
12	Замерить рабочие токи на вентиляторе установки.															
13	Убедиться в отсутствии вибрации, посторонних шумов, подсосов воздуха															
14	Сразу после выключения проверить правильность направления вращения.															
15	Проверка элементов автоматики, клеммных и распаянных коробок.															
16	Проверка работоспособности шита управления															

График выполняемых планово-предупредительных работ прикрепляется к оперативному журналу по системам противодымной вентиляции

 / А.Ю. Моисеев /
М.П.

«11» февраля 2022 г.



 / В.В. Ошенников /
М.П.

«11» февраля 2022 г.