

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № 5/11-21
на оказание услуг по техническому обслуживанию
систем обще-обменной вентиляции воздуха

г. Новосибирск

«11» февраля 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с Ограниченной Ответственностью «Сибкомсервис», в лице директора Оспенникова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «ВОЗДУХОТЕКА», действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили между собой дополнительное соглашение № 1 к договору № 5/11-21 от 12.11.2021 г. о нижеследующем:

1. Утвердить Приложение № 3 и содержащиеся в нём:
Виды выполняемых работ для оборудования противодымной вентиляции, изложенного в действующем Приложении № 2.
2. График производства плановых работ на оборудовании, изложенного в действующем Приложении № 2.
2. Работы по настоящему дополнительному соглашению №1 подлежат выполнению в следующие сроки:
- Срок начала выполнения работ: 01.01.2022 г;
- Срок окончания выполнения работ в полном объеме: 01.01.2023 г.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № 5/11-21 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем обще-обменной вентиляции воздуха от «12» ноября 2021 года.
4. Выделить стоимость выполнения работ по Приложению № 3 на оборудовании противодымной вентиляции, изложенном в действующем Приложении № 2, в размере 9000,00 (Девять тысяч рублей 00 копеек) без НДС, из общей суммы договора 39000,00 (Тридцать девять тысяч 00 копеек) без НДС.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Добавить в действующий договор: п.4.5. Работы в части обслуживания систем противодымной вентиляции и огне-задерживающих клапанов выполняются ООО «Электроком» (ИНН 5410784414) на основании действующей лицензии № 6-Б/01194.
7. п. 7. к договору № 5/11-21 от «12» ноября 2021 года, изложить в новой редакции:


7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК:

ООО УК «Сибкомсервис»
630102, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 11 оф. 6_4
ИНН 5405960015
КПП 540501001
ОГРН 1155476073301
р/с 40702810744050049282
ПАО «Сбербанк» г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ВОЗДУХОТЕКА»
630129 г. Новосибирск, ул. Рассветная, 12, кв 227
ИНН 5410088819
КПП 541001001
ОГРН 1215400033750
р/с 40702810423400003679
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810600000000774
БИК 045004774


/ В. В. Оспенников /
М.П.


/ А. Ю. Моисеев /
М.П.

« 11 » февраля 2022 г.




« 11 » февраля 2022 г.



График планово-предупредительных работ на системах Подпора воздуха (ПД1)

№п.п. Наименование	Лист 2												
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1 Чистка от загрязнений, снега и наледи													
2 Внешний осмотр и проверка оборудования													
3 Очистка шкафов управления.													
4 Проверка документации и маркировки оборудования													
5 Проверить изоляцию обмоток эл.мотора, кабелей и проводов													
6 Проверить состояние соединений и заземления													
7 Осмотр и проверка рабочего колеса вентилятора													
8 Контроль состояния подшипников и изоляторов вибрации													
9 Проверить состояние электромотора, протянуть все клеммные соединения													
10 Пробный кратковременный пуск вентилятора.													
11 Проверка механических задвижек													
12 Замерить рабочие токи на вентиляторе установки.													
13 Убедиться в отсутствии вибрации, посторонних шумов, подсосов воздуха													
14 Сразу после выключения проверить правильность направления вращения.													
15 Проверка элементов автоматики, клеммных и распаянных коробок.													
16 Проверка работоспособности щита управления													

График выполняемых планово-предупредительных работ прикреплается к оперативному журналу по системам противодымной вентиляции


/ А.Ю. Моисеев /
М.П.

«11» февраля 2022 г.



«11» февраля 2022 г.



/ В.В. Осгеников /
М.П.

График планово-предупредительных работ на системах Дымоудаления(ВД1)

№п.п.	Наименование	Лист															
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь				
1	Чистка от загрязнений, снега и наледи																
2	Внешний осмотр и проверка оборудования																
3	Очистка шкафов управления.																
4	Проверка документации и маркировки оборудования																
5	Проверить изоляцию обмоток эл.мотора, кабелей и проводов																
6	Проверить состояние соединений и заземления																
7	Осмотр и проверка рабочего колеса вентилятора																
8	Контроль состояния подшипников и изоляторов вибрации																
9	Проверить состояние электромотора, протянуть все клеммные соединения																
10	Пробный кратковременный пуск вентилятора.																
11	Проверка огне-задерживающих клапанов и приводов к ним.																
12	Замерить рабочие токи на вентиляторе установки.																
13	Убедиться в отсутствии вибрации, посторонних шумов, подсосов воздуха																
14	Сразу после выключения проверить правильность направления вращения.																
15	Проверка элементов автоматики, клеммных и распаянных коробок.																
16	Проверка работоспособности щита управления																


График выполняемых планово-предупредительных работ прикрепляется к оперативному журналу по системам противодымной вентиляции

 / А.Ю. Моисеев /
М.П.

«11» февраля 2022г.



«11» февраля 2022г.

 / В.В. Осленников /
М.П.

